



PLANOWANE ROZBOTY BUDOWLANE:

- demontaż starej zniszczonej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z wykuciem ościeżnic,
- montaż nowych drzwi,
- oczyszczenie ścian z istniejących warstw farb, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitu
- wykonanie lamperii z farby olejnej
- wymiana kratki wentylacyjnej,
- usunięcie paneli podłogowych,
- położenie na posadźce wykładziny przemysłowej
- przebudowa instalacji elektrycznej i oświetlenia
- wykonanie torów kablowych dla instalacji internetowej niskoprądowej,
- switch+ szafka na switch
- wyposażenie

LEGENDA:

- ściany istniejące
- stolarka drzwiowa nowoprojektowana
- nowoprojektowana posadzka
- moduł kontroli dostępu
- 2x gniazdo RJ45 kat. 5e
- 2x gniazdo 230V w ramce podwójnej
- rozdzielnia T310

| WSZEKIE PRAWA ZASTRZEŻONE | | | | | |
|----------------------------|---|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| INWESTOR: | UL. KRASIŃSKIEGO 13, 34-300 ŻYWIEC | PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Mieczysław Pawlik | DZIEŃ OPRACOWANIA: | 02/04 |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | BUDYNEK ZESPÓŁU SZKOŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH W ŻYWICU - ZADANIE NR 1.4 | OPRACOWAŁ: | | | |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | UL. SZKOŁNA 2, 34-300 ŻYWIEC; DZIAŁKA NR 1133 | SPRACOWAŁ: | | | |
| TYTUL PROJEKTU: | REMONT CZĘŚCI BUDYNKU DLA ZADANIA PN. "MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ WSPERAJĄCA DOSTĘPOWANIE DO LOKALNEGO RYNKU PRACY". | OPRACOWAŁ: | | | |
| PREŚC RYSUNKU: | PRACOWNIA KOSZTORYSOWANIA | NUMER UMOWY: | | STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY |
| | | DATA: | MARZEC 2016 | BRANŻA: | ELEKTRYCZNA |
| | | | | SKALA: | 1:50 |
| | | | | NUMER RYSUNKU: | RTS.5 |
| | | | | | |