



PLANOWANE ROZBOTY BUDOWLANE:

- rozebranie ścianki działowej z cegły pełnej
- demontaż drewnianego podestu
- demontaż starej zniszczonej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z wykuciem ościeżnic,
- oczyszczenie ścian z istniejących warstw farb, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitu
- wykonanie lamperii z farby olejnej
- rozebranie posadzki z płytek PCV na zapleczu i położenie parkietu nawiązującego do istniejącego w pomieszczeniu sali
- cyklinowanie i lakierowanie istniejącego parkietu, w tym powierzchni pod zdemontowanym podestem
- wykonanie torów kablowych dla instalacji internetowej niskoprądowej,
- switche+ szafka na switche

LEGENDA:

- ściany istniejące
- nowoprojektowana posadzka
- wykucia, wyburzenia

WYPOSAŻENIE:

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem systemowym (16sztuk)
- program (2 szt)
- cyfrowy aparat fotograficzny (1szt)

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				
INWESTOR:	IMIE I NAZWISKO	NUMER	PODPIS:	
POWIAT ŻYWIĘCKI UL. KRASIŃSKIEGO 13, 34-300 ŻYWIĘC	tech. DARIUSZ SIKORSKI	1108		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDYNEK ZESPÓŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-DRZEWNYCH W ŻYWCU - ZADANIE NR 1.4	BUDOWLANO-DRZEWNYCH	1108		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: UL. SZKOLNA 2, 34-300 ŻYWIĘC DZIAŁKA NR 1133	OPRACOWAŁ:			
TYTUŁ PROJEKTU: REMONT CZĘŚCI BUDYNKU DLA ZADANIA PN: "MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ WSPIERAJĄCA DOSTOSOWANIE DO LOKALNEGO RYNKU PRACY".	SPECIALNOŚĆ:			
TREŚĆ RYSUNKU: PRACOWNIA KOMPUTEROWYCH TECHNIK MULTIMEDIALNYCH	OPRACOWAŁ:			
KREATUS SP. Z O.O.	NUMER UMOWY:	NUMER PROJEKTU:	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA: 1:50
	DATA: MARZEC 2016	BRANŻA: BUDOWLANA	NUMER RYSUNKU: RYS. 1	